


○透明なコンクリート保護材料の要素技術 ～開発の視点～


3つのキーとなる要素を塗膜に組み込む必要がある




- 腐食促進物質を遮断する樹脂および顔料の選定
- コンクリートに発生するひび割れに対する追従性を有する樹脂選定
- 長期にわたり透明を維持する耐候性のよい樹脂の選定

タフガードクリアー工法の塗膜は、相反する事象に対しても最適なバランスをとり、必要とする膜性能を確立。

従来仕様の遮断効果



タフガードクリアー工法の新技术



○表面被覆材の基本性能


- NEXCOコンクリート表面保護の規格を満足

- 劣化促進物質遮蔽性
- コンクリート付着性
- 変形追従性
- それらの耐久性

要求性能	調査項目	タフガードクリアー工法
しゃ塩性	しゃ塩性	0.34 × 10 ⁻³ mg/cm ² ・日以下
酸素遮断性	酸素透過阻止性	4.7 × 10 ⁻² mg/cm ² ・日
水蒸気遮断性	水蒸気透過阻止性	0.4 mg/cm ² ・日
中性化阻止性	中性化阻止性	0.0 mm
柔軟性	ひび割れ追従性	標準養生後(常温時) 0.65 mm 標準養生後(低温時) 0.62 mm 促進耐候性後 0.56 mm
	塗膜の健全性	標準養生後 合格 促進耐候性試験後 合格 温冷繰り返し試験後 合格 耐アルカリ性試験後 合格
	耐久性	耐湿試験後 合格 標準養生後 1.57 N/mm ² 促進耐候性試験後 2.96 N/mm ² 温冷繰り返し試験後 1.77 N/mm ² 耐アルカリ性試験後 1.68 N/mm ²

○劣化促進物質の遮断性

試験項目	結果
しゃ塩性	0.34 × 10 ⁻³ mg/cm ² ・日 以下
酸素透過阻止性	4.7 × 10 ⁻² mg/cm ² ・日
水蒸気遮断性	0.4 mg/cm ² ・日
中性化阻止性	0.0 mm



- ガス遮断性向上のコンセプト
- ① 遮断性に優れたエポキシ樹脂の採用
 - ② ガスバリア性能を有する顔料の採用
- ⇒ 図に示すように適正な顔料を選択することで、ガスバリア性(酸素透過阻止性)が向上

○ひび割れ追従性


試験方法 : ひび割れの入ったモルタル板に、タフガードクリアー工法を塗装し、塗膜を形成。28日間、23℃で乾燥させた塗膜を標準状態とし、標準状態の膜を23℃でひび割れ追従性を試験(常温試験)、標準状態の膜を-20℃で試験(低温試験)、標準状態の膜にキセノンランプを700時間照射後23℃で試験(促進耐候性試験)の3水準を実施した。(JSCE-K 532-2010に拠る)



条件	のび(最大荷重時)
常温試験	0.65mm
低温試験	0.62mm
促進耐候性試験	0.56mm

いずれの条件でも0.4mm以上の伸びがあり、コンクリート躯体の保護に有効塗膜は約1mmで遮断

○視認性：実際のコンクリート面での塗装状態




塗装面

ひび割れがあるところに塗装して塗膜を形成。
塗装面においてもひび割れが目視で十分わかる。
(施工前よりも視認性が向上)

無塗装面


○視認性：ひび割れの可視性

試験方法：ひび割れの入ったモルタル板に、タフガードクリアー工法を塗装し、塗膜を形成。7日間室温(23℃)で乾燥させた塗膜を、引っ張り試験機で両端を引っ張り、その時の塗膜状態の変化を観察した。




変位:0.0 mm

引張開始前
ひびを目視確認が可能



変位:0.7 mm

引張(変位)0.7mm時点
ひびが白く変化





変位:1.0 mm

引張(変位)1.0mm時点
塗膜が破断


ひび割れを十分目視で確認することができ、クラック追従性があり、透明を維持する樹脂を使用することの効果認められる。
ひび割れが拡大し、0.7mm(変位)になると塗膜の外観異常(白化)が生じ、ひび割れの点検観察を容易にする効果があります。

○視認性：耐候性

試験方法：7×7 ISOモルタルに各仕様を塗装し、23℃50%RHで28日養生したものを、JIS K 5600-7-7(キセノンランプ法)にて促進試験後、2000Hまで500H刻みで色相を測定した。



初期



促進耐候性試験2000H後

⇒促進耐候性試験後も大きな色変化がなく、視認性を維持できている。


○塗装仕様

施工工程

工程	製品名(一般名称)	使用量 (kg/m ²)	目標膜厚 (μm)	施工方法	塗装期間 (23℃)
現地調整	サンダーケレン・シンナー拭き・ブラシやエアブロー、その他規定された工法により、段差修正やレイタンス・塩分・油膜などの異物や脆弱層を除去し、施工に適した状態にする。また、欠損部、鉄筋露出部や漏水がある場合は別途鉄筋防錆、埋め戻し等の前処理を中止し、漏水処理を事前に実施する。				
プライマー	タフガードクリアープライマー(アクリル樹脂速乾プライマー)	0.12~	-	はけローラー	30分~7日以内
パテ	タフガードクリアーパテ(柔軟形特殊クリアーパテ)	0.36	-	コテヘラ	16時間から5日以内
上塗り	タフガードクリアー上塗り(柔軟形特殊クリアー塗料)	0.92	750	コテヘラ	-

※アテパテおよびパテの使用量は、コンクリートの素地の状態によって大幅に変動します。 ※いずれの工程も無希釈にて塗装ください。

○塗装工程の実例



30分以上

1日以上

2日間で塗装が完了します。

従来工法では4日間かかっていましたが、工程短縮が可能となります。

○問い合わせ先

国立研究開発法人 土木研究所

先端材料資源研究センター(iMaRRC)

TEL 029-879-6763

〒305-8516 茨城県つくば市大宇南原1番地6

URL <http://www.pwri.go.jp/>

日本ペイント株式会社

顧客営業部 第二営業グループ

〒140-8677 東京都品川区南品川4-7-16 TEL:03-3740-1220

技術本部 鉄構塗料技術部 設計グループ

〒140-8675 東京都品川区南品川4-1-15 TEL:03-3740-1141

URL <https://www.nipponpaint.co.jp/>